

**Проект дома 9\*6 м. двухэтажного со слуховым окном и крыльцом и мансардой на втором этаже .Высота этажей 2.5 м.**

№	ОПИСАНИЕ РАБОТ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	МАТЕРИАЛ	ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА	ОБЩАЯ
			КОЛ-ВО	ШТУКА	СТОИМОСТЬ
1.	Фундаментные работы.				
	1.Траншея. (9+9+5.4+5.4+0.3+0.3+0.3+0.3)*0.3*0.9=8,1м3.	грунт	М3/8,1	Экскаватор?	5-7 т.р.
	2.Установка арматуры.9*8+6*8+0,9*64=177м.п. .(если нужно)	Арматура ,вязка	М.п/177		5 т.р.
	3.Заливка бетоном. 8,1м3 2.6т.р*8=21т.р.+доставка5т.р.+ Подача в траншею3-5т.р.	Бетон + подача	М3/8,1		31 т.р.
2.	1.Кирпичные работы. Фундамент 0,5м высотой=574шт.Колодец под Воду 4,5 глуб. 1.2 чистыми шириной (4,5*8*15=540) .Септик 2 глуб. 1,2 чист.шир. (2*8*15=240)	Кирпич полуторный	Шт./1354	7.5руб/шт.	10т.руб.
	2.Кладочный раствор.	цемент	Меш./4		1 т.руб.
	3.Проволока 0,5см. =30 м.п.	проволока	М.п./30		1 т.руб.
3.	1. Газовая труба .Траншея 15-20 м. глуб. 0.9м. шир. 0.3м..	½ дюйма	М.п		2 т.руб.
4.	1. Каркас. 150*50*6000=62 шт (22шт. м3) Стены и стропила.	Брус 150*50*6м	3/М3	6.5	20.5 т.руб.
	2.Крепеж. (уголки и шурюпы)				20 т.руб.
	3. Гвозди.				3 т.руб.
	4. Лаги ,матицы ,внутр. Стойки идр.-----из имеющегося наличия!!!!				
5.	Крыша	профнастил	М2/94	240	22.7 т.р.
		крепеж	Шт/1000	2.5 р.	2.5 т.р.
		водостоки			7 т.р.
		конек			1 т.р.
		Торц. углы			1.5 т.р.
6.	Окна 2250*1350=4шт.+0.5*0.6=1шт.				~70 т.р.























					ИТОГО